

CURVA ABC

OBRA: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS LAJES DO AUDITÓRIO E DA ESCADA DO EDIFÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA						
LOCAL: AV. PRINCESA ISABEL, 201, BAIRRO TAMBIA, JOÃO PESSOA - PB						
REF: MARÇO/2021						
CUSTO DIRETO DA OBRA:						R\$ 196.496,95
CRITÉRIOS:			CLASSE	CORTE	QUANT. PROP	VAL. PROP
			A	80,00%	28,57%	78,36%
			B	95,00%	30,95%	16,11%
			C	100,00%	40,48%	5,12%
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PERC. (%)	PERC. ACUM. (R\$)	CLASSE
6.1	COMP.26	Administração local	R\$ 40.507,62	20,61%	20,61%	A
2.16	COMP.15	Forma para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento	R\$ 38.920,66	19,81%	40,42%	A
2.7	COMP.10	Escovação elétrica de armadura com escova metálica circular	R\$ 15.376,19	7,83%	48,25%	A
4.1	COMP.22	Pintura de impermeabilização com aditivo cristalizante, uma demão, PENETRON ou similar.	R\$ 12.527,16	6,38%	54,62%	A
2.18	COMP.17	Microconcreto autoadensável para reparos e groutamento	R\$ 8.928,24	4,54%	59,17%	A
2.6	COMP.09	Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras acima de 3,0cm e até 6,0cm	R\$ 7.827,19	3,98%	63,15%	A
2.13	92770/SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem.	R\$ 5.966,53	3,04%	66,19%	A
2.5	COMP.08	Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras de até 3,0cm	R\$ 5.626,31	2,86%	69,05%	A
2.15	COMP.14	Proteção de armadura com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar, esp:2mm	R\$ 5.538,40	2,82%	71,87%	A
1.11	COMP.32	Proteção de piso com aplicação de chapa de madeira	R\$ 4.674,74	2,38%	74,25%	A
2.9	COMP.12	Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martelo elétrico (diâmetro até 1/2" / profundidade até 15 cm)	R\$ 4.279,37	2,18%	76,42%	A
2.20	COMP.19	Corte de reparo de estruturas utilizando disco de corte diamantado	R\$ 3.799,09	1,93%	78,36%	A
1.8	COMP.29	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada	R\$ 3.625,46	1,85%	80,20%	B
2.21	COMP.20	Aplicação de solução realcalinizadora por difusão natural, cinco demãos, MC - ReALC ou similar	R\$ 3.609,20	1,84%	82,04%	B
2.1	COMP.04	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem	R\$ 3.107,37	1,58%	83,62%	B
1.2	COMP.01	Retirada de blocos de isopor	R\$ 3.088,43	1,57%	85,19%	B
2.4	COMP.07	Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixamento elétrico	R\$ 2.950,78	1,50%	86,69%	B
2.8	COMP.11	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	R\$ 2.768,56	1,41%	88,10%	B
1.10	COMP.28	Lona plástica preta - Fornecimento e instalação	R\$ 2.677,12	1,36%	89,47%	B
5.6	COMP.33	Aluguel de caçamba estacionária adaptável para políguindaste, por até 5 dias corridos, com capacidade de 5 m³, para remoção de metralha e entulho provenientes de construção (incluso emissão de CTR)	R\$ 2.000,00	1,02%	90,48%	B
3.6	89512/SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.	R\$ 1.738,18	0,88%	91,37%	B
5.3	COMP.31	Acomodação de entulho em saco de rafia, 60X90 cm	R\$ 1.587,92	0,81%	92,18%	B
6.3	COTAÇÃO	Plano de gerenciamento de resíduos sólidos	R\$ 1.530,00	0,78%	92,96%	B
1.9	COMP.27	Tela para proteção em polietileno	R\$ 1.529,27	0,78%	93,73%	B
2.22	COMP.21	Restauração - Injeção de resina epoxi para tratamento de trincas	R\$ 1.440,92	0,73%	94,47%	B
2.10	92767/SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem.	R\$ 1.312,19	0,67%	95,13%	C
1.1	742091/SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	R\$ 1.310,35	0,67%	95,80%	C
6.2	COTAÇÃO	PCMAT	R\$ 1.193,33	0,61%	96,41%	C
2.2	COMP.05	Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem	R\$ 1.183,37	0,60%	97,01%	C
2.3	COMP.06	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	R\$ 634,55	0,32%	97,33%	C
2.17	COMP.16	Lançamento manual de concreto com o uso de baldes em estruturas, inclusive acabamentos	R\$ 601,41	0,31%	97,64%	C
2.19	COMP.18	Aplicação de membrana de cura química	R\$ 559,30	0,28%	97,92%	C
5.2	COMP.24	Coleta e carga manual de entulho	R\$ 527,78	0,27%	98,19%	C
1.4	COMP.02	Retirada de eletrodutos aparentes - até 2"	R\$ 455,11	0,23%	98,42%	C
5.7	COMP.25	Limpeza geral	R\$ 431,37	0,22%	98,64%	C
5.4	100201/SINAPI	Transporte horizontal com carrinho de mão	R\$ 385,89	0,20%	98,84%	C
3.3	89529/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.	R\$ 334,60	0,17%	99,01%	C
3.1	89567/SINAPI	Junção simples, pvc, série r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.	R\$ 244,42	0,12%	99,14%	C
1.7	CREA/PB	ART de execução da obra	R\$ 233,94	0,12%	99,25%	C
5.1	COMP.23	Recolocação de central de ar	R\$ 232,92	0,12%	99,37%	C
5.5	COMP.30	Transporte vertical de saco de entulho em elevador, até 10 lajes	R\$ 211,21	0,11%	99,48%	C

2.12	92769/SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem.	R\$ 205,66	0,10%	99,59%	C
2.14	COMP.13	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção	R\$ 188,52	0,10%	99,68%	C
1.6	COMP.03	Retirada de central de ar	R\$ 163,62	0,08%	99,76%	C
6.4	COMP.34	Controle tecnológico do concreto	R\$ 156,00	0,08%	99,84%	C
3.5	89681/SINAPI	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	R\$ 112,77	0,06%	99,90%	C
3.2	89531/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.	R\$ 106,52	0,05%	99,96%	C
2.11	92768/SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.	R\$ 38,91	0,02%	99,98%	C
3.4	89554/SINAPI	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.	R\$ 36,15	0,02%	99,99%	C
1.3	97662/SINAPI	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento.	R\$ 10,76	0,01%	100,00%	C
1.5	97665/SINAPI	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento.	R\$ 1,59	0,00%	100,00%	C