

Poder Judiciário Federal											
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba											
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG											
CURVA ABC-SERVIÇOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede											
Item	Referência	Código	Descrição	Ud	Qtd	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	(%) Simples	(%) Acumulado	Classe	Posição
6.6	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_11855	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 3 X 1,5MM2	M	1.333,00	20,61	27.473,13	8,41%	8,41%	A	1
1.1	ADAPTADA	SEARQ_ADM_L_OCAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	24.082,64	24.082,64	7,37%	15,78%	A	2
4.2	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_97599b	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA PARA SISTEMA CENTRALIZADO, RETANGULAR COM LED, 24VCC, 0,15A, 7W, 840 LM, PARA TETO E/OU PAREDE, COM ADESIVO INDICANDO FUGA. REF. ILUMAC OU EQUIVALENTE.	UN	163,00	128,48	20.942,24	6,41%	22,20%	A	3
4.1	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_97599	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA PARA SISTEMA CENTRALIZADO, RETANGULAR COM LED, 24VCC, 0,15A, 7W, 840 LM, PARA TETO E/OU PAREDE, SEM ADESIVO. REF. ILUMAC OU EQUIVALENTE.	UN	179,00	110,50	19.779,50	6,06%	28,25%	A	4
5.3	SINAPI	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00	730,77	17.538,48	5,37%	33,62%	A	5
7.3	SINAPI	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00	916,92	13.753,80	4,21%	37,83%	A	6
4.9	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	354,00	32,63	11.551,02	3,54%	41,37%	A	7
6.15	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	318,00	32,63	10.376,34	3,18%	44,55%	A	8
6.13	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_12018	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL 24VCC MOD. SDO-E. REF. ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	58,00	161,90	9.390,20	2,87%	47,42%	A	9
4.10	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.666,00	2,54	9.311,64	2,85%	50,27%	B	10
5.2	SINAPI	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00	257,71	7.731,30	2,37%	52,64%	B	11
6.19	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_12545	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=1/4"X3000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	M	463,00	15,42	7.139,46	2,19%	54,82%	B	12
3.37	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_07826	QUADRO ELÉTRICO DE FORÇA E COMANDO, TRIFÁSICO 380V, PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE COMBATE A INCÊNDIO, EM CAIXA METÁLICA IP56, PARA A PROTEÇÃO E CONTROLE AUTOMATIZADO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	6.530,83	6.530,83	2,00%	56,82%	B	13
6.7	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	1.112,00	5,49	6.104,88	1,87%	58,69%	B	14

Poder Judiciário Federal											
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba											
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG											
CURVA ABC-SERVIÇOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede											
Item	Referência	Código	Descrição	Ud	Qtd	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	(%) Simples	(%) Acumulado	Classe	Posição
2.8	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_96486	REMONTAGEM DE FORROS EM RÉGUAS DE PVC OU METÁLICAS, DE FORMA MANUAL (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE RÉGUAS DO FORRO)	M2	1.637,55	3,44	5.633,17	1,72%	60,42%	B	15
7.2	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_02228b	FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK "3M" L=5CM OU SIMILAR	M	630,00	8,23	5.184,90	1,59%	62,01%	B	16
5.7	ADAPTADA	SEARQ_SEINFR A-CE_18629	ADESIVO DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR EM VINIL AUTO-ADESIVO CALANDRADO ANTIDERRAPANTE, PRÓPRIO PARA PISOS, DIMENSÕES 1,00 X 1,00M, ESPESSURA 0,1MM (100 MICRA), INCLUSIVE APLICAÇÃO.	M2	43,00	109,75	4.719,25	1,44%	63,45%	B	17
3.10	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_09905	TANQUE DE PRESSÃO CAPACIDADE 100 LT (P/INCENDIO)	UN	1,00	4.702,04	4.702,04	1,44%	64,89%	B	18
3.2	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_11333	MOTOBOMBA A DIESEL AUTOESCORVANTE, MARCA BRANCO OU EQUIVALENTE, MODELO BD-710E - VAZÃO MÁXIMA DE 35 M³/H - ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA 25 MCA - POTÊNCIA DE 5,0 CV - PARTIDA ELÉTRICA.	UN	1,00	4.454,29	4.454,29	1,36%	66,25%	B	19
5.1	SINAPI	73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	18,00	227,71	4.098,78	1,25%	67,51%	B	20
4.13	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_08466	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM², 450/750V, PARA ALIMENTAÇÃO DA LUMINÁRIA, DESCIDA VERTICAL NO ENTREFORRO (PREFERENCIALMENTE CORES: PRETO E VERMELHO)	M	444,60	8,66	3.850,24	1,18%	68,69%	B	21
6.24	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_12500	CANTONEIRA "ZZ" PARA FIXAÇÃO DE PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR (JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA 38X38MM)	UN	562,00	6,77	3.804,74	1,16%	69,85%	B	22
4.11	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	584,00	6,20	3.620,80	1,11%	70,96%	B	23
4.4	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_07825	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1200W, 24 VCC, REF.ILUMAC OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	886,99	3.547,96	1,09%	72,05%	B	24
6.3	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_11824	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL 24Vcc mod. SAV-E, PARA ALARME DE INCÊNDIO, REF. ILUMAC OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	19,00	182,97	3.476,43	1,06%	73,11%	B	25
4.3	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_11980b	BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA, 45 AH, 12V, FREEDOM OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	415,00	3.320,00	1,02%	74,13%	B	26
6.23	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_00718	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA REDONDA DE ROSCA SOBERBA 6.1X50 (REF. VL 1.77 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	912,00	3,47	3.164,64	0,97%	75,10%	B	27
6.9	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_08441	ABRÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" (distância máxima de fixação: 1,5m)	UN	562,00	4,97	2.793,14	0,86%	75,95%	B	28

Poder Judiciário Federal											
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba											
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG											
CURVA ABC-SERVIÇOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede											
Item	Referência	Código	Descrição	Ud	Qtd	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	(%) Simples	(%) Acumulado	Classe	Posição
6.1	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_11820	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL, 24 VCC, GERENCIAMENTO DE 125 ENDEREÇOS, INCLUINDO BATERIAS INTERNAS, REF. ILUMAC OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	2.574,56	2.574,56	0,79%	76,74%	B	29
6.16	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_11816	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4"	UN	318,00	8,07	2.566,26	0,79%	77,53%	C	30
5.5	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_01512	SUPORTE PEDESTAL CROMADO PARA EXTINTORES	UN	50,00	50,93	2.546,50	0,78%	78,31%	C	31
8.2	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	141,75	17,77	2.518,90	0,77%	79,08%	C	32
6.2	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_11829	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO, ENDEREÇÁVEL 24Vcc mod. AM-E. REF. ILUMAC OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	19,00	130,39	2.477,41	0,76%	79,83%	C	33
6.20	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_09832	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UN	2.224,00	1,07	2.379,68	0,73%	80,56%	C	34
3.47	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_92361	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM ESCAPAMENTO DA MOTOBOMBA A COMBUSTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00	113,12	2.375,52	0,73%	81,29%	C	35
6.14	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_12017	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL 24VCC MOD. TDV-E. REF. ILUMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00	166,50	2.331,00	0,71%	82,00%	C	36
8.5	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	228,08	9,92	2.262,55	0,69%	82,70%	C	37
3.25	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	148,77	2.231,55	0,68%	83,38%	C	38
9.5	ADAPTADA	SEARQ_MANUAL	ELABORAÇÃO DE MANUAL DE UTILIZAÇÃO E PLANO DE MANUTENÇÃO, CONTEMPLANDO CADA SISTEMA EXECUTADO	UN	1,00	2.219,98	2.219,98	0,68%	84,06%	C	39
9.6	ADAPTADA	SEARQ_TESTE_COM1	COMISSIONAMENTO, TESTES E TREINAMENTO DO SISTEMAS DE COMANDO E BOMBEAMENTO DA REDE DE HIDRANTES, INCLUSIVE COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	UN	1,00	2.101,60	2.101,60	0,64%	84,70%	C	40
9.7	ADAPTADA	SEARQ_TESTE_COM2	COMISSIONAMENTO, TESTES E TREINAMENTO DO SISTEMAS DE CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, INCLUSIVE COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	UN	1,00	2.101,60	2.101,60	0,64%	85,35%	C	41
9.8	ADAPTADA	SEARQ_TESTE_COM3	COMISSIONAMENTO, TESTES E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CENTRAL DE ALARME, INCLUSIVE COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	UN	1,00	2.101,60	2.101,60	0,64%	85,99%	C	42

Poder Judiciário Federal											
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba											
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG											
CURVA ABC-SERVIÇOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede											
Item	Referência	Código	Descrição	Ud	Qtd	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	(%) Simples	(%) Acumulado	Classe	Posição
3.1	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_07868	BOMBA SCHNEIDER MOD BPI ACOPLADA EM MOTOR ELÉTRICO 2 CV, SUCÇÃO E RECALQUE D=2 1/2" (ESPECÍFICA P/ INCENDIO), ALTURA MANOMÉTRICA E VAZÃO CONFORME PROJETO.	UN	1,00	1.953,34	1.953,34	0,60%	86,59%	C	43
2.7	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_97640	REMOÇÃO DE FORROS EM RÉGUAS DE PVC OU METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	1.637,55	1,14	1.866,81	0,57%	87,16%	C	44
9.10	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1.637,55	1,12	1.834,06	0,56%	87,72%	C	45
4.6	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	332,00	5,49	1.822,68	0,56%	88,28%	C	46
6.17	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_11749	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO	M	138,00	12,64	1.744,32	0,53%	88,81%	C	47
2.14	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3.374,00	0,48	1.619,52	0,50%	89,31%	C	48
5.6	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_12138a	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	72,00	22,33	1.607,76	0,49%	89,80%	C	49
6.22	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_09819	CHUMBADOR WALSYMA CB 314200 D=1/4"X2" (P/ FIXAÇÃO MECÂNICA EM AÇO GALVANIZADO)	UN	912,00	1,75	1.596,00	0,49%	90,29%	C	50
9.3	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_12760	EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE COM EMISSÃO DE RELATÓRIO E LAUDO TÉCNICO (REDE DE HIDRANTES PRESSURIZADA - 17 HIDRANTES), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ART - REALIZADO POR EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA.	UN	1,00	1.487,50	1.487,50	0,46%	90,75%	C	51
3.5	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	288,65	1.443,25	0,44%	91,19%	C	52
4.8	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_08441	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" (distância máxima de fixação: 1,5m)	UN	266,00	4,97	1.322,02	0,40%	91,59%	C	53
8.1	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_04078	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR)	M2	144,63	8,37	1.210,55	0,37%	91,96%	C	54
9.4	ADAPTADA	SEARQ_AS-BUILT	ELABORAÇÃO DE AS-BUILT- SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO CONTENDO HIDRANTES E EXTINTORES, INCLUSIVE QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, SISTEMA DE BOMBEAMENTO, SISTEMAS DE CENTRAL DE ALARME E CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, ENTREGUE EM FORMATO DIGITAL E IMPRESSO EM PAPEL, INCLUSIVE ART.	UN	1,00	1.124,14	1.124,14	0,34%	92,31%	C	55

Poder Judiciário Federal											
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba											
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG											
CURVA ABC-SERVIÇOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede											
Item	Referência	Código	Descrição	Ud	Qtd	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	(%) Simples	(%) Acumulado	Classe	Posição
2.2	ADAPTADA	SEARQ_PROJ-QUADRO	DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DO QUADRO ELÉTRICO DE FORÇA E COMANDO PARA BOMBAS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM DIAGRAMA ELÉTRICO DE FORÇA, COMANDO E PROTEÇÃO, MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, ALÉM DA EMISSÃO DE ART ESPECÍFICA.	UN	1,00	1.083,16	1.083,16	0,33%	92,64%	C	56
3.48	SINAPI	97486	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM ESCAPAMENTO DA MOTOBOMBA A COMBUSTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	147,60	1.033,20	0,32%	92,95%	C	57
2.3	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	3,00	338,73	1.016,19	0,31%	93,27%	C	58
6.8	SINAPI	92870	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	25,26	1.010,40	0,31%	93,58%	C	59
3.11	SINAPI	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	110,62	995,58	0,30%	93,88%	C	60
3.17	SINAPI	92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	160,23	961,38	0,29%	94,17%	C	61
3.19	SINAPI	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	68,51	959,14	0,29%	94,47%	C	62
6.21	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_09816	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	UN	2.224,00	0,40	889,60	0,27%	94,74%	C	63
6.5	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_12138b	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE INDICATIVA DE "ALARME DE INCÊNDIO" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	38,00	22,33	848,54	0,26%	95,00%	C	64
3.26	SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00	85,08	765,72	0,23%	95,23%	C	65
3.46	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	6,20	744,00	0,23%	95,46%	C	66
9.11	SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	1.637,55	0,39	638,64	0,20%	95,66%	C	67
3.15	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_92642	TÊ DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DE 2 1/2" X 1", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	159,58	638,32	0,20%	95,85%	C	68
2.6	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	52,00	12,27	638,04	0,20%	96,05%	C	69

Poder Judiciário Federal											
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba											
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG											
CURVA ABC-SERVIÇOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede											
Item	Referência	Código	Descrição	Ud	Qtd	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	(%) Simples	(%) Acumulado	Classe	Posição
2.17	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_04942	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M2	32,25	17,71	571,15	0,17%	96,22%	C	70
9.12	ADAPTADA	SEARQ_MERC_ENTULHO	REMOÇÃO DE ENTULHO (LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA)	UN	2,00	280,00	560,00	0,17%	96,40%	C	71
3.6	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_99633	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	2,00	276,22	552,44	0,17%	96,56%	C	72
5.4	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_72554	REPOSICIONAMENTO DE EXTINTORES EXISTENTES, INCLUSIVE PLACAS INDICATIVAS.	UN	48,00	10,77	516,96	0,16%	96,72%	C	73
4.12	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (cores: preto e vermelho)	M	32,00	15,15	484,80	0,15%	96,87%	C	74
7.4	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_02555d	PLACA 30X20CM "PORTA CORTA-FOGO MANTENHA FECHADA"	UN	15,00	30,48	457,20	0,14%	97,01%	C	75
3.14	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	151,44	454,32	0,14%	97,15%	C	76
8.4	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	38,25	11,02	421,52	0,13%	97,28%	C	77
2.4	ADAPTADA	SEARQ_MOB	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	406,60	406,60	0,12%	97,40%	C	78
9.9	ADAPTADA	SEARQ_DESMOB	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	406,60	406,60	0,12%	97,53%	C	79
7.1	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (preparação antes da aplicação da fita)	M2	256,00	1,51	386,56	0,12%	97,65%	C	80
4.14	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_03299	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANALETA PLÁSTICA 20X10MM,"SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	4,00	94,60	378,40	0,12%	97,76%	C	81
7.5	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_12138c	Placa de indicativa para IDENTIFICAÇÃO DO ANDAR em pvc, dim.: 20 x 20 cm	UN	15,00	22,33	334,95	0,10%	97,86%	C	82
9.1	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_97664	ETIQUETA AUTO-ADESIVA COM INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" EM LETRAS VERMELHAS, PARA VISOR DOS HIDRANTES.	UN	16,00	19,07	305,12	0,09%	97,96%	C	83
2.13	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (luminárias de emergência existentes)	UN	312,00	0,93	290,16	0,09%	98,05%	C	84
3.12	SINAPI	92386	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	55,96	279,80	0,09%	98,13%	C	85
3.38	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_11980	BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 40AXH, PARA ACIONAMENTO DE MOTOR A COMBUSTÃO A DIESEL.	UN	1,00	254,00	254,00	0,08%	98,21%	C	86

Poder Judiciário Federal											
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba											
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG											
CURVA ABC-SERVIÇOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede											
Item	Referência	Código	Descrição	Ud	Qtd	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	(%) Simples	(%) Acumulado	Classe	Posição
4.7	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	10,36	248,64	0,08%	98,29%	C	87
4.16	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_00698	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO (CONTENDO DESCRIÇÃO: "24Vcc")	UN	342,00	0,71	242,82	0,07%	98,36%	C	88
2.1	ADAPTADA	SEARQ_ART_E XEC	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO - CREA-PB.	UN	1,00	233,94	233,94	0,07%	98,43%	C	89
3.7	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_08940	VÁLVULA DE FLUXO CONTÍNUO GALVANIZADA (P/ INCENDIO)	UN	1,00	227,39	227,39	0,07%	98,50%	C	90
8.6	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	11,00	20,36	223,96	0,07%	98,57%	C	91
3.9	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_07859	MANÔMETRO 0 A 10 KGF/CM2, D=100MM, CONEXÃO 1/2" BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	211,07	211,07	0,06%	98,64%	C	92
6.18	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	10,36	207,20	0,06%	98,70%	C	93
3.34	SINAPI	73876/1	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	M2	1,02	190,76	194,58	0,06%	98,76%	C	94
2.18	SINAPI	100266	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019	UNXKM	3,00	60,76	182,28	0,06%	98,81%	C	95
3.36	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - (COR VERMELHA)	M2	5,14	35,10	180,41	0,06%	98,87%	C	96
6.4	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_07861b	MÓDULO ENDEREÇÁVEL DE ENTRADA, PARA ALARME DE INCÊNDIO, REF. ILUMAC OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	176,87	176,87	0,05%	98,92%	C	97
3.8	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_09670	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM²	UN	1,00	171,54	171,54	0,05%	98,98%	C	98
4.5	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_95541	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - PARA CONEXÃO DOS BORNES DAS BATERIAIS E DA CENTRAL DE ILUMINAÇÃO	UN	24,00	6,47	155,28	0,05%	99,02%	C	99
2.19	SINAPI	100267	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019	UN	112,00	1,20	134,40	0,04%	99,06%	C	100
3.44	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00	32,63	130,52	0,04%	99,10%	C	101
2.5	ADAPTADA	SEARQ_LOC_A NDAIME	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	18,00	7,25	130,50	0,04%	99,14%	C	102

Poder Judiciário Federal											
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba											
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG											
CURVA ABC-SERVIÇOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede											
Item	Referência	Código	Descrição	Ud	Qtd	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	(%) Simples	(%) Acumulado	Classe	Posição
3.45	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	2,54	127,00	0,04%	99,18%	C	103
3.33	SINAPI	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	4,31	29,36	126,54	0,04%	99,22%	C	104
3.42	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_11749	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO	M	10,00	12,64	126,40	0,04%	99,26%	C	105
2.16	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_97661b	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (cabos da central de alarme existente)	M	259,00	0,48	124,32	0,04%	99,30%	C	106
3.23	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_92935	BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	61,23	122,46	0,04%	99,34%	C	107
4.17	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_02555b	PLACA 30X20CM "CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Nº) - PROIBIDA A MANOBRA OU OPERAÇÃO POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS"	UN	4,00	30,48	121,92	0,04%	99,37%	C	108
3.27	SINAPI	97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	59,11	118,22	0,04%	99,41%	C	109
3.4	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	117,18	117,18	0,04%	99,45%	C	110
3.31	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1,02	114,44	116,73	0,04%	99,48%	C	111
3.24	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_92929	BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	28,11	112,44	0,03%	99,52%	C	112
3.49	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_11819	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 2" (distância máxima de fixação: 1,25m)	UN	17,00	6,61	112,37	0,03%	99,55%	C	113
3.20	SINAPI	92375	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	50,38	100,76	0,03%	99,58%	C	114
6.10	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_03299	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANALETA PLASTICA 20X10MM,"SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	1,00	94,60	94,60	0,03%	99,61%	C	115



Poder Judiciário Federal											
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba											
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG											
CURVA ABC-SERVIÇOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede											
Item	Referência	Código	Descrição	Ud	Qtd	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	(%) Simples	(%) Acumulado	Classe	Posição
3.3	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	78,84	78,84	0,02%	99,63%	C	116
3.39	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00	8,74	78,66	0,02%	99,66%	C	117
3.21	SINAPI	92373	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	38,18	76,36	0,02%	99,68%	C	118
8.7	SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	77,00	0,99	76,23	0,02%	99,71%	C	119
3.18	SINAPI	92894	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	75,49	75,49	0,02%	99,73%	C	120
3.13	SINAPI	92382	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	37,64	75,28	0,02%	99,75%	C	121
2.20	SINAPI	90440	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1,00	69,68	69,68	0,02%	99,77%	C	122
3.16	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_92934	BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	61,23	61,23	0,02%	99,79%	C	123
3.28	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_11321	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DE 2 1/2"	UN	10,00	5,96	59,60	0,02%	99,81%	C	124
8.3	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - (COR VERMELHA)	M2	1,44	35,10	50,54	0,02%	99,83%	C	125
3.43	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_08441	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" (distância máxima de fixação: 1,5m)	UN	10,00	4,97	49,70	0,02%	99,84%	C	126
3.30	SINAPI	87475	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0,60	74,15	44,49	0,01%	99,85%	C	127
3.35	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_04078	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR)	M2	5,14	8,37	43,02	0,01%	99,87%	C	128
9.2	SINAPI	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	0,20	209,17	41,83	0,01%	99,88%	C	129

Poder Judiciário Federal											
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba											
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG											
CURVA ABC-SERVIÇOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede											
Item	Referência	Código	Descrição	Ud	Qtd	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	(%) Simples	(%) Acumulado	Classe	Posição
2.9	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_05139	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES (CASA DE BOMBAS EXISTENTE), SEM REAPROVEITAMENTO.	M	13,00	3,05	39,65	0,01%	99,89%	C	130
3.41	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,44	38,64	0,01%	99,90%	C	131
2.12	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_07224	REMOÇÃO DE CAIXA DE COMANDO ELÉTRICO DA BOMBA EXISTENTE	UN	1,00	35,60	35,60	0,01%	99,92%	C	132
4.15	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	7,94	31,76	0,01%	99,92%	C	133
3.40	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	10,36	31,08	0,01%	99,93%	C	134
3.50	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_02555	PLACA 30 X 20 CM - "QUADRO DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE"	UN	1,00	30,48	30,48	0,01%	99,94%	C	135
6.12	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_02555c	PLACA FOTOLUMINESCENTE 30X20CM "CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - PROIBIDA A MANOBRA OU OPERAÇÃO POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS"	UN	1,00	30,48	30,48	0,01%	99,95%	C	136
3.29	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_09427	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DE 1 1/2"	UN	6,00	4,64	27,84	0,01%	99,96%	C	137
3.22	SINAPI	92369	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	26,11	26,11	0,01%	99,97%	C	138
3.32	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,31	5,44	23,45	0,01%	99,98%	C	139
2.11	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_97666	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS NO BARRILETE (01 TANQUE DE PRESSURIZAÇÃO, 01 MANÔMETRO, 01 VALVULA DE FLUXO) EXISTENTES.	UN	3,00	6,40	19,20	0,01%	99,98%	C	140
2.15	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_97660	REMOÇÃO DE ACIONADORES MANUAIS E SIRENES BITONAIS EXISTENTES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	37,00	0,48	17,76	0,01%	99,99%	C	141
2.10	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_11129	REMOÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA EXISTENTE	UN	1,00	16,48	16,48	0,01%	99,99%	C	142
6.25	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_02228	FITA PLÁSTICA 50MMX30M - VERMELHA (ADESIVA P/ BALIZAMENTO DA TUBULAÇÃO)	M	4,00	2,23	8,92	0,00%	100,00%	C	143
6.11	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	7,94	7,94	0,00%	100,00%	C	144

Poder Judiciário Federal											
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba											
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG											
CURVA ABC-SERVIÇOS - Sistema de prevenção e combate a incêndio - Edifício Sede											
Item	Referência	Código	Descrição	Ud	Qtd	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	(%) Simples	(%) Acumulado	Classe	Posição
2.21	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,15	40,73	6,11	0,00%	100,00%	C	145

Custo Total (sem BDI)	326.623,78
-----------------------	------------

Preço Total (com BDI: 25,0%)	408.279,73
------------------------------	------------